

PRZEDMIAR - załącznik nr 7.4

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45321000-3 Izolacja cieplnaNAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ścian zewnętrznych ze zmianą kolorystyki elewacji
ADRES INWESTYCJI : 67-200 Głogów ul. Budziszewska 11-13-15-17SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż arch Dariusz Wojtowicz
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Styropian gr. 15 cm dla ścian osłonowych o wsp. przewodzenia ciepła 0,038 [W/m²K]
gr. 12 cm dla ścian loggi o wsp. przewodzenia ciepła 0,033 [W/m²K])
2. Klej do styropianu o przyczepności do betonu mini. 0,7 MPa.
3. Siatka o masie mini. 165g/m² z widocznym nadrukiem Logo producenta na całej długości
4. łączniki mechaniczne powinny mieć trzpień wkręcany stalowy zapewniający kontrolę skuteczności zamocowania, współczynnik punktowej przenikalności cieplnej nie większy niż 0,002 W/K sztywności talerzyka nie mniejsza niż 0,6 kN/mm i średnica 60 mm. Łączniki powinny zapewnić realną odporność na obciążenie wiatrem nie mniejszą niż 0,8 kN/jeden łącznik.
5. Parapety okien loggi wykonać z płytek gresowych

uwaga:

Do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku stosować materiały systemowe oparte na styropianie, wykonane z kompletu materiałów wchodzących w skład systemu określonego w dokumencie odniesienia wydanego dla systemu czyli w Aprobacie Technicznej (krajowej lub europejskiej) lub w Ocenie Technicznej (krajowej lub europejskiej), wydanego dla zestawu wyrobów do ociepleń ścian zewnętrznych budynków wg technologii ETICS.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Termomodernizacja ścian - koszty kwalifikowane			
1	KNR 0-23 2611-01 Stałe globalne:	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie H=2,8*5+1,2+0,2=15,4 O=[14,8+29,2+14,8]*2+[4,8+12,4]*2+0,10*4=152,4 sln=[2,65*1,04]*2*40=220,48 O34=[1,41*1,41]*116=230,62 O32=[1,11*1,41]*0=0 O36=[1,71*1,41]*40=96,444 O7=[1,41*0,81]*20=22,842 OB7=[0,81*2,31]*40=74,844 O*H+sln-[O32+O34+O36+O7+OB7]	m ²		
			m ²	2 142,690	
				RAZEM	2 142,690
2	KNR 4-01 0535-08 Stałe globalne:	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku O=[14,8+29,2+14,8]*2+[4,8+12,4]*2+0,10*4=152,4 para=[1,11*0+1,41*136+1,71*40]*0,35=91,056 O*0,4+para	m ²		
			m ²	152,016	
				RAZEM	152,016
3	KNR 0-23 2612-01 analogia Stałe globalne:	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm - system BSO - przyklejenie płyt styropianowych do ścian loggi i o współczynnik przewodzenia ciepła równym 0,033 [W/m*K] loggie=[2,65*4,4]*40-[0,81*2,31+1,71*1,41]*40=295,112 loggie	m ²		
			m ²	295,112	
				RAZEM	295,112
4	KNR 0-23 2612-01 Stałe globalne:	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian osłonowych o współczynniku przewodzenia ciepła 0,038[W/m*K] sln=[2,65*1,04]*2*40=220,48 loggie=[2,65*4,4]*40-[0,81*2,31+1,71*1,41]*40=295,112 zw=[2,3*2,8]*4=25,76 poz.1-[loggie+sln]-zw	m ²		
			m ²	1 601,338	
				RAZEM	1 601,338
5	KNR 0-23 2612-02 analogia Stałe globalne:	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży os34=1,41*3*0,15*116=73,602 os32=[1,11*2+1,41]*0,15*0=0 os36=[1,71+1,41*2]*0,15*40=27,18 os7=[1,41+0,81*2]*0,15*20=9,09 osob7=[0,81+2,31*2]*0,15*40=32,58 os32+os34+os36+os7+osob7	m ²		
			m ²	142,452	
				RAZEM	142,452
6	KNR 0-23 2612-05 analogia Stałe globalne:	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu - śr. 8 mm z trzpieniem STALOWYM wkręcany zaślepione korkiem styropianowym sln=[2,65*1,04]*2*40=220,48 poz.1*4-sln*4	szt.		
			szt.	7 688,840	
				RAZEM	7 688,840
7	KNR 0-23 2612-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.1	m ²		
			m ²	2 142,690	
				RAZEM	2 142,690
8	NNRNKB 202 2608-05 analogia	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków system BSO- dodatkowa warstwa siatki (parter) poz.1*20%	m ²		
			m ²	428,538	
				RAZEM	428,538
9	KNR 0-23 2612-07 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach poz.5	m ²		
			m ²	142,452	
				RAZEM	142,452
10	KNR 0-23 2612-08 Stałe globalne:	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym n34=1,41*3*116=490,68 n32=[1,11+1,41*2]*0=0 n36=[1,41*2+1,71]*40=181,2 n7=[0,81*2+1,41]*20=60,6 nob7=[0,81+2,31*2]*40=217,2 n=2,5*14=35 n32+n34+n36+n7+nob7+n	m		
			m	984,680	
				RAZEM	984,680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 0-23 d.1 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją poz.1+poz.5	m ² m ²	 2 285,142	
				RAZEM	2 285,142
12	KNR 0-23 d.1 0933-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.1	m ² m ²	 2 142,690	
				RAZEM	2 142,690
13	KNR 0-23 d.1 0933-03 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm poz.5*1,15	m ² m ²	 163,820	
				RAZEM	163,820
14	KNR 0-28 d.1 2629-06 analogia Stałe globalne:	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż kapinosów okap=[4,4+2*0,3]*40=200 okap	m m	 200,000	
				RAZEM	200,000
15	NNRNKB 202 d.1 0420-01 analogia Stałe globalne:	(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - płyta OSB na ogniomurkach O=[14,8+29,2+14,8]*2+[4,8+12,4]*2+0,10*4=152,4 O*0,4	m ² m ²	 60,960	
				RAZEM	60,960
16	KNR-W 2-02 d.1 0504-01 Stałe globalne:	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową - płyty OSB na ogniomurkach O=[14,8+29,2+14,8]*2+[4,8+12,4]*2+0,10*4=152,4 O*1,0	m ² m ²	 152,400	
				RAZEM	152,400
17	NNRNKB 202 d.1 0541-02 Stałe globalne:	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - opierzenia ogniomurków O=[14,8+29,2+14,8]*2+[4,8+12,4]*2+0,10*4=152,4 O*0,55	m ² m ²	 83,820	
				RAZEM	83,820
18	NNRNKB 202 d.1 0541-02 Stałe globalne:	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne para=[1,11*0+1,41*136+1,71*40]*0,35=91,056 para1=[1,71*0,25]*40=17,1 para*1,15-para1	m ² m ²	 87,614	
				RAZEM	87,614
19	ZKNR C-2 d.1 0513-01 Stałe globalne:	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na blatach i parapetach metodą zwykłą - do 10 płytek na 1 m ² - parapety zew. okien loggi para1=[1,71*0,25]*40=17,1 para1	m ² m ²	 17,100	
				RAZEM	17,100
20	KNR 4-01 d.1 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 129	szt. szt.	 129,000	
				RAZEM	129,000
21	KNR 2-02 d.1 0617-11 analogia Stałe globalne:	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z blachy walcowanej szerokości 30 cm - dylatacje systemowe H=2,8*5+1,2+0,2=15,4 [H+1,25]*4	m m	 66,600	
				RAZEM	66,600
22	KNNR 5 d.1 0103-01 Stałe globalne:	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie zgodna z PN-EN 62305 oraz PN-EN 50164-1:2010 H=2,8*5+1,2+0,2=15,4 H*6	m m	 92,400	
				RAZEM	92,400
23	KNR 4-03 d.1 0708-03 Stałe globalne:	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie H=2,8*5+1,2+0,2=15,4 H*6	m m	 92,400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	92,400
24	KNNR 5 d.1 0201-07	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 50 mm ² wciągane do rur poz.23	m m	92,400	
				RAZEM	92,400
25	KNNR 5 d.1 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 12	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
26	KNR-W 5-08 d.1 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
27	KNR 4-03 d.1 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar. pomiar.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 4-03 d.1 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar. pomiar.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	d.1 wycena indywidualna	Wykonanie napisów nazwy ulicy 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 0-23 d.1 2612-06 analogia Stałe globalne:	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - cokół cok=182.88<O*1,2>=182,88 cok	m ² m ²	182,880	
				RAZEM	182,880
31	KNR 0-23 d.1 2611-02 analogia Stałe globalne:	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją - cokół cok=182.88<O*1,2>=182,88 cok	m ² m ²	182,880	
				RAZEM	182,880
32	KNR 0-23 d.1 0931-02 analogia Stałe globalne:	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - cokół cok=182.88<O*1,2>=182,88 cok	m ² m ²	182,880	
				RAZEM	182,880
33	KNNR 2 d.1 1501-01 Stałe globalne:	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m H=2,8*5+1,2+0,2=15,4 O=[14,8+29,2+14,8]*2+[4,8+12,4]*2+0,10*4=152,4 O*[H+1,2]	m ² m ²	2 529,840	
				RAZEM	2 529,840
34	KNR 2-02 r. d.1 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,18,20,21,22,23,29,35,40,41,42)			
35	KNR AT-26 d.1 0103-02 Stałe globalne:	Zabezpieczenie okien folią O36=[1,71*1,41]*40=96,444 O34=[1,41*1,41]*116=230,62 OB7=[0,81*2,31]*40=74,844 O7=[1,41*0,81]*20=22,842 O34+O36+OB7+O7	m ² m ²	424,750	
				RAZEM	424,750
36	KNNR 2 d.1 1505-01	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.33	m ² m ²	2 529,840	
				RAZEM	2 529,840
37	KNNR 2 d.1 1506-03	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości 30-40 m poz.33	m ² m ²	2 529,840	
				RAZEM	2 529,840
2		Roboty remontowe - niekwalifikowane			
2.1		Loggie			
38	KNR 4-01 d.2.1 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach - sufity loggi	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Stałe globalne:	sulo= $[4,4*1,5]*40=264$ sulo	m ²	264,000	
				RAZEM	264,000
39 d.2.1	KNR 2-02 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania poz.38	m ² m ²	264,000	
				RAZEM	264,000
2.2		Odprowadzenie skroplin			
40 d.2.2	KNR 2-15 0205-02 Stałe globalne:	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową skrop= $11,5*7=80,5$ skrop	m m	80,500	
				RAZEM	80,500
41 d.2.2	KNR 2-15 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 32 mm 40	szt. szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
2.3		Balustrady loggi			
42 d.2.3	KNR 4-01 1212-04 Stałe globalne:	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych balustr= $[2*0,3+4,4]*1,1*40=220$ balustr	m ² m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
2.4		Opaska budynku			
43 d.2.4	KNR 2-31 0815-02 Stałe globalne:	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej O= $[14,8+29,2+14,8]*2+[4,8+12,4]*2+0,10*4=152,4$ O*0,5	m ² m ²	76,200	
				RAZEM	76,200
44 d.2.4	KNR 2-31 0814-01 Stałe globalne:	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej O= $[14,8+29,2+14,8]*2+[4,8+12,4]*2+0,10*4=152,4$ O-3,0*4	m m	140,400	
				RAZEM	140,400
45 d.2.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.43*0,07+poz.44*0,06	m ³ m ³	13,758	
				RAZEM	13,758
46 d.2.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 poz.45	m ³ m ³	13,758	
				RAZEM	13,758
47 d.2.4	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV poz.44	m m	140,400	
				RAZEM	140,400
48 d.2.4	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.44	m m	140,400	
				RAZEM	140,400
49 d.2.4	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.43	m ² m ²	76,200	
				RAZEM	76,200
50 d.2.4	KNR 2-31 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.43	m ² m ²	76,200	
				RAZEM	76,200
2.5		Zespoły wejściowe			
51 d.2.5	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją - zespoły wejściowe poz.52	m ² m ²	63,683	
				RAZEM	63,683
52 d.2.5	KNR 0-23 2612-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - zespoły wejściowe $[1,05*4+2,91]*4*2,6-[1,21*2,12]*4$	m ² m ²	63,683	
				RAZEM	63,683

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.2.5	KNR 0-23 0931-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - zespoły wejściowe poz.52	m ² m ²	 63,683	 63,683
				RAZEM	63,683